

Stavba :	MP5713.1 Příborská 35 - byt č. 4	Rozpočet : 1	CN
Objekt :	03 Vytápění		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	986	0	0	0
731 Kotelny	0	31 428	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	12 440	0	0	0
734 Armatury	0	4 800	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	23 224	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	0	0	0	2 880
GELKEM OBJEKT	0	72 878	0	0	2 880

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72 878	0
Oborová přírážka	0	0,0	72 878	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72 878	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72 878	0
Zařízení staveniště	0	0,0	72 878	0
Provoz investora	0	0,0	72 878	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	72 878	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	72 878	0
GELKEM VRN	0	0,0	72 878	0



Doplňný slepý rozpočet

Stavba :	MP5713.1 Příborská 35 - byt č. 4	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Vytápění	CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné						
1	Mirel	Mirelon D13 - d22	m	6,00	12,00	72,00
2	Mirel	Mirelon 13mm - d18	m	34,00	9,00	306,00
3	Mirel	Mirelon 13mm - d15	m	18,00	8,00	144,00
4	předb.cena	montáž izolace	m	58,00	8,00	464,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						986,00
Díl: 731 Kotelny						
5	731249212R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů s TUV	soubor	1,00	2 640,00	2 640,00
6	Baxi	komínová hlavice DN80	ks	1,00	736,00	736,00
7	Baxi	Mainour 240Fi	soub.	1,00	17 560,00	17 560,00
8	Baxi	manžeta na fasádu	ks	1,00	530,00	530,00
9	Baxi	trubka DN80 -1m	m	14,00	285,00	3 990,00
10	Baxi	koleno 80mm 90°	ks	4,00	223,00	892,00
11	Baxi	sada děleného odkouření 80/80	soub.	1,00	1 430,00	1 430,00
12	Baxi	týdenní termostat RDA 10.1	soub.	1,00	1 874,00	1 874,00
13	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	296,52	5,12	1 518,18
14	998731293R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	%	296,52	0,87	257,97
Celkem za 731 Kotelny						31 428,15
Díl: 733 Rozvod potrubí						
15	Bernold	Cu-systém 18x1	m	34,00	218,00	7 412,00
16	Bernold	Cu-systém 15x1	m	18,00	194,00	3 492,00
17	Bernold	Cu-systém 22x1	m	6,00	256,00	1 536,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí						12 440,00
Díl: 734 Armatury						
18	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	3,00	77,00	231,00
19	734209115RT3	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	1,00	211,00	211,00
20	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	3,00	282,00	846,00
21	Gienger	1vtoková armatura DN15 pro žebřík	ks	1,00	623,00	623,00
22	předb.cena	termostatická hlavice	ks	6,00	254,00	1 524,00
23	předb.cena	H-šroub. DN15, vč. montáže	ks	5,00	273,00	1 365,00
Celkem za 734 Armatury						4 800,00
Díl: 735 Otopná tělesa						
24	Gienger	žebřík Cosmostandart 180/50cm	soub.	1,00	3 130,00	3 130,00
25	předb.cena	CNM 22-5100	soub.	1,00	3 420,00	3 420,00
26	předb.cena	CNM 22-5140	soub.	1,00	4 387,00	4 387,00
27	předb.cena	CNM 22-5052	soub.	1,00	2 974,00	2 974,00
28	předb.cena	CNM 22-5060	soub.	1,00	2 421,00	2 421,00
29	předb.cena	montáž těles	ks	6,00	390,00	2 340,00
30	předb.cena	CNM 22-5180	soub.	1,00	4 552,00	4 552,00
Celkem za 735 Otopná tělesa						23 224,00
Díl: 736 Podlahové vytápění						
31	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	24,00	120,00	2 880,00
Celkem za 736 Podlahové vytápění						2 880,00

Doplněný slepý rozpočet

Název stavby		Číslo		Stavba	
Ostrava Hrabová, Příbořská č.35, byt 64		008F		střoproud	
Zakázka:	MP5713.1	Umístění:			
Stav. objekt č.:	04	Investor:			
Č. rozpočtu:	C:\Dokumenty_local\I - SOUKR	Objednal:			
Č. dodatku:		Projektant:	Ing. Kolmáš		
Archivní číslo:		Zpracoval:			
Datum:					
Rozpočtové náklady [Kč]					
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírázky	
HSV					
PSV					
MON	20 269,00	24 459,23			
VRN					
OST					
Celkem:	20 269,00	24 459,23		44 728,23 Kč	
Základní rozpočtové náklady				0,00 Kč	
Přírázky					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				44 728,23 Kč	
Dan z přidané hodnoty (Rozpočet ostatní)					
Sazba [%]	Základ			Dan	
19%					
15%	44 728,23 Kč				
				0,00 Kč	
Celkové náklady (Rozpočet ostatní) včetně DPH				44 728,30 Kč	
44 728,30 Kč					
Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
	Název MJ		Počet MJ	Náklady MJ	

Vypírací:  Ing. Pytel Dne: 11.11.2013	Odsouhlasil:  Ing. Pytel Dne: 11.11.2013
---	---

Razítko:
 Ing. Miroslav Pytel

 Slavníkova 13A 789 00 Ostrava 1

Doplňný stepý rozpočet

Zadáání C:\Dokumenty_local1 - st Ostrava Hrabová, Příborská č.35, byt č.4
 sílnoproud

Kód	Měřítko	Název	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dobavka	Množství	Dobř
P 1	ON-D000023	Příspěvek na ekologickou likvidaci svítdla	4,000	kus	8,40	33,60 Kč		33,60	15 %
P 2	ON-D000022	Příspěvek na ekologickou likvidaci svítdla	8,000	kus	5,21	41,68 Kč		41,68	15 %
P 3	ON-HZ5002	Demontáž stávajícího zařízení	6,000	hod	60,00	360,00 Kč		360,00	15 %
P 4	ON-HZ5015	Úpravy rozváběcí RE	2,000	hod	220,00	440,00 Kč		440,00	15 %
Seznam položek pro odání						1 600,00 Kč	0,00	1 600,00	15 %
P 1	ON-HZ5010	Výchozí revize vč. revizní zprávy	8,000	hod	200,00	1 600,00 Kč		1 600,00	15 %

URS2005/2

4 728 23 Kč

20 289 00

24 159 23

6 708 30